

合成车间 C、D 区进入母液回收间通道维修工程技术要求

一、资质要求:

1、房屋建筑总承包三级以上（含三级）

2、资质文件提供:

1) 营业执照副本复印件（三证合一）

2) 资质证书复印件

3) 其他相关企业认证文件等

4) 近 2 年相关工程业绩 2 份(施工合同复印件,在帝益公司供应商库内的无需提供)

3、投标单位提供的资质文件均需加盖公章

4、投标时需提供法人委托授权书原件、授权委托人身份证复印件（原件备查）

二、招标内容、技术要求

1、工程量清单:

序号	部位	事项	项目内容	工程量	单位	单价 (元)	合计 (元)
1	D 区 通道	拆除花岗岩石材板及铺贴层	拆除花岗岩石材板, 拆除砂浆铺贴层, 石材厚度 30mm, 铺贴层厚度 80mm。完好的石材运至指定地点	50.86	m2		
2		铺设混凝土路面	采用 C25 混凝土铺设, 厚度 110mm, 表面收毛光	50.86	m2		
3		拆除、铺贴石材板	花岗岩周围用切割机开缝, 拆除花岗岩石材板, 剔除花岗岩背面粘贴的砂浆结合层, 拆除砂浆铺贴层, 石材厚度 30mm, 铺贴层厚度 80mm; 用 1: 3 水泥砂浆铺设石材(规格 200mm*600mm*5 块, 花岗岩石材甲供)	8.00	块		
4		拆除、铺贴石材板	花岗岩周围用切割机开缝, 拆除花岗岩石材板, 剔除花岗岩背面粘贴的砂浆结合层, 拆除砂浆铺贴层, 石材厚度 30mm, 铺贴层厚度 80mm; 用 1: 3 水泥砂浆铺设石材(规格 360mm*550mm*2 块, 花岗岩石材甲供)	2.00	块		
5		拆除、铺贴石材板	花岗岩周围用切割机开缝, 拆除花岗岩石材板, 剔除花岗岩背面粘贴的砂浆结合层, 拆除砂浆铺贴层, 石材厚度 30mm, 铺贴层厚度 80mm; 用 1: 3 水泥砂浆铺设石材(规格 600mm*550mm*3 块, 花岗岩石材甲供)	3.00	块		
6	C 区 通道	拆装花岗岩石材板及铺贴层	拆除花岗岩石材板, 拆除砂浆铺贴层, 石材厚度 30mm, 铺贴层厚度 60mm。完好的石材运至指定地点	21.17	m2		
7		铺设混凝土路面	采用 C25 混凝土铺设, 厚度 90mm, 表面收毛光	21.17	m2		

8	拆除、铺贴石材板	花岗岩周围用切割机开缝, 拆除花岗岩石材板, 鏖除花岗岩背面粘贴的砂浆结合层, 拆除砂浆铺贴层, 石材厚度 30mm, 铺贴层厚度 60mm; 用 1: 3 水泥砂浆铺贴石材 (规格 200mm*600mm*20 块, 花岗岩石材甲供)	20.00	块		
9	拆除、铺贴石材板	花岗岩周围用切割机开缝, 拆除花岗岩石材板, 鏖除花岗岩背面粘贴的砂浆结合层, 拆除砂浆铺贴层, 石材厚度 30mm, 铺贴层厚度 60mm; 用 1: 3 水泥砂浆铺贴石材 (规格 450mm*600mm*5 块, 花岗岩石材甲供)	5.00	块		
10	拆除、铺贴石材板	花岗岩周围用切割机开缝, 拆除花岗岩石材板, 鏖除花岗岩背面粘贴的砂浆结合层, 拆除砂浆铺贴层, 石材厚度 30mm, 铺贴层厚度 60mm; 用 1: 3 水泥砂浆铺贴石材 (规格 600mm*600mm*22 块, 花岗岩石材甲供)	22.00	块		
11	拆除花岗岩路牙石	规格 1000*300*120	6.00	块		
12	拆除安装路牙石	规格 1000*300*120, 混凝土路边开 100mm 宽, 深 300mm, 长度同路牙, 路牙安装牢固后采用 C25 混凝土恢复	2.00	块		
13	垃圾清运	施工垃圾清运出厂区; 剩余无损石材板运至甲方指定地点。	1	项		
14	合计					
15	备注: 包含材料费、人工费、机械费、措施费、垃圾清理外运费 (含垃圾外运处置费)、工程税金、成品保护费、管理费、利润等一切费用。					

2、技术、质量要求:

- (1) 石材板铺贴须平整且不得出现空鼓。
- (2) 混凝土路面与周边道路衔接顺直, 按现有泛水找坡, 收毛光后及时切割伸缩缝 (5 米间隔)。
- (3) 施工期间注意成品保护及污染防治。
- (4) 服从甲方的各项管理要求。

三、支付方式

1. 付款方式: 工程施工完成验收合格后支付合同金额的 90%, 剩余 10% 作为质保金, 质保 12 个月期满验收无质量问题后 10 日内付清。
2. 发票: 支付第一笔工程款时, 开具全部合同金额的 9% 增值税专用发票。
3. 以上款项以现汇方式支付。

四、交货方式、质保期、工期

1. 交货地点: 江苏省淮安市清浦工业园区朝阳西路 168 号合成车间
2. 质保期: 验收合格后, 12 个月。

3. 工期：在合同生效后 10 天内完成。

五、招标形式：

1. **文件邮寄：**投标单位将资质技术文件和商务投标文件分别封闭，采用邮寄方式，投标文件截止时间到 2021 年 12 月 6 日为止。

2. **邮寄地址：**淮安市清浦工业园朝阳西路 168 号，江苏天士力帝益药业有限公司，工程部高云龙收。电话：15205236776

3. **开标时间：**，开标时间暂定为 2021 年 12 月 8 日，最终时间另行通知。

4. **资质审核：**投标单位资质经评委审核，投标资质符合要求后进入技术评比。

5. **技术评标：**投标单位按招标技术要求提供投标技术文件，投标技术文件中需含不带报价的工程量清单，明确付款方式、工期、施工标准是否满足技术文件要求，满足技术文件要求后进入商务评比。

6. 商务评比：

6.1、采用全费用单价报价。上述报价均应包含人工费、材料费、机械费、措施费（成品保护费等、管理费、税金）利润等一切费用。投标报价采用一次报价方式。

6.2、各单位各分项报价应符合市场，严重偏离的，将不再邀请参加我公司所有项目投标。如最低价单位个别单项报价偏离市场行情的，将进行二次洽谈。